

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO CONSORTILE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE – DOMANDE PERVENUTE E RISPOSTE.

1. Per la determinazione del VRT si richiedono i dati relativi all’investimento delle reti e degli impianti (suddivisione come da delibera ARG/gas 159/08 AEEG) e i relativi contributi pubblici e privati.

RISPOSTA. Si allega il quadro economico dell’appalto di costruzione dell’Impianto consortile, che si ritiene esaustivo e indicativo (anche se è in corso di aggiornamento a seguito di perizia di variante, che comporterà un incremento degli importi). Non è disponibile la suddivisione tra condotte ed allacciamenti.

Si precisa che non è stato incassato alcun contributo da privati e che l’opera è finanziata con fondi propri consortili e con contributo concesso da parte della Regione Friuli Venezia Giulia liquidato semestralmente a copertura delle rate del relativo mutuo (contributo provvisoriamente quantificato in euro 131.956,22 annue per 15 anni).

QUADRO ECONOMICO

A) Importo dei lavori a base di appalto	
1 - CABINA RE.MI.	€ 270.547,08
1.1 - Scavi, riporti, calcestruzzi e ferro per c.a.	€ 37.173,74
1.2 - Pozzetti, pavimentazioni esterne e recinzioni	€ 14.576,13
1.3 - Struttura prefabbricata cabina	€ 37.472,21
1.4 - Impianti ed apparecchiature gas	€ 142.600,00
1.5 - Impianti elettrici	€ 38.725,00
2 - RETE DI DISTRIBUZIONE (condotte e allacciamenti)	€ 727.645,95
IMPORTO LAVORI (1+2)	€ 998.193,03
Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza	€ 34.000,00
Sommano	€ 1.032.193,03
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
B.1 - Spese tecniche e generali	€ 140.000,00
B.2 - Acquisizione aree	€ 28.000,00
B.3 - Allacciamento Snam	€ 18.000,00
B.4 - Allacciamento Enel	€ 4.000,00
B.5 - Prove e collaudi	€ 6.000,00
B.6 - Fondo interno di progettazione	€ 10.601,93
B.7 - Fondo per accordi bonari 3% su A)	€ 30.965,79
B.8 - Imprevisti	€ 23.419,95
B.9 - I.V.A. (10% di A + 20% di B.1+B.3+B.4+B.5)	€ 136.819,30
Totale somme a disposizione	€ 397.806,97
C) Totale complessivo A+B	€ 1.430.000,00

2. La presa SNAM per la cabina RE.MI. è già realizzata?

RISPOSTA. Si legge nella comunicazione di SNAM Rete Gas al Consorzio SVICOM/CONALL/ROM/3293 del 12/11/2008 che "il punto di riconsegna in oggetto è disponibile al trasporto a decorrere dal 14.11.2008. Il codice identificativo del punto di riconsegna da comunicare al Vostro fornitore per l'entrata in esercizio dell'impianto è 50076801".

3. L'impianto di odorizzazione è a iniezione?

RISPOSTA. No, è prevista l'installazione di un impianto di odorizzazione a lambimento con serbatoio di capacità 150 l. In ogni caso, si ribadisce che l'odorizzazione ed, in generale, la gestione di tutto quanto presente nella cabina RE.MI. sono di competenza e ricadono nella responsabilità dell'impresa Antoniazzi S.p.A..

4. Quali sono i tempi previsti perché sia attiva e usufruibile la fornitura di gas?

RISPOSTA. Si stima che ciò avvenga entro la fine di maggio 2009.

Consorzio ZIPR

San Vito al Tagliamento, 25/2/2009

Il Responsabile del Procedimento, Daniele Gerolin